

Kosztorys ślepy

Remont holu i korytarza od wejścia głównego SPZOZ w Brzesku.

Budowa: **Roboty uzupełniające zgodnie z ustaleniami**

Obiekt lub rodzaj robót: **Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe; CPV 452231100-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej; CPV 45410000-4 Tynkowanie, CPV 45442100-8 Roboty malarskie CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian**

Wartość kosztorysu: **zł**

Kosztorys uproszczony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
Remont holu i korytarza od wejścia głównego SPZOZ w Brzesku.					
1 Roboty uzupełniające zgodnie z ustaleniami					
1.1 Roboty uzupełniające zgodnie z ustaleniami					
1 KNR 1901/427/3 Rozebranie obicia ścian	m2		13,52		
2 NNRNKB 202/2701/1 analogia Rozebranie sufitu podwieszanego	m2	0,5	32,96		
3 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2´m2	m2		2,80		
4 DC 19/207/1 Skucie cokołu z zaprawy gr 1 cm	m2		0,540		
5 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	m2		5,980		
6 KNR 19/1024/7 (2) Drzwi wewnętrzne	m2		4,20		
7 KNNRS 7/507/4 Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające	m		5,700		
8 NNRNKB 202/2701/1 Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2		42,38		
9 KNR 14/2011/5 (1) Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa słupów dwuwarstwowa, typ 75-101	m2		13,520		
10 NNRNKB 202/2024/2 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 2-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 75	m2		2,800		
11 KNR 202/613/6 Izolacja akustyczna płyty z wełny mineralnej gr 15 cm	m2		2,800		
12 KNR 508/512/3 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z podłączeniem, oprawy ze świetłówkami o kształcie kołowym 22 i 40W, zawieszane końcowe	szt		4		
13 NNRNKB 202/2013/4 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5´m2, (grubość 3´mm) na płytach gipsowych	m2		121,90		
14 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2		39,400		
15 KNR 401/804/7 Zerwanie wylewki cementowej	m2		39,4		
16 KNR 1901/914/4 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z jastrychu cementowego o grubości 35´mm, z zatarciem na gładko gr 4 cm	m2	1,15	39,4		
17 KNR 202/2111/11 (2) Posadzki z elementów nieregularnych marmurowych analogicznie jak istniejąca posadzka	m2		39,4		
18 KNR 202/1112/5 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW z termozgrzewalnym cokolikiem	m2		15,000		
19 KNP 2/1110/4 (4) Szlifowanie, pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych, posadzka wielobarwna, szlifierka mechaniczna, szlifowanie dwukrotne, powierzchnia pomieszczenia do 2´m2	m2		39,4		
20 KNR 202/1217/5 analogia Cokolik w holu metalowy- wys 20 cm	m		8,20		
21 KNRW 401/1208/2 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	1	121,90		
22 KNR 401/713/1 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2		121,9		
23 KNRW 202/1510/5 Malowanie farbami emulsyjnymi, płyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem, 2-krotnie-farby zmywalne i szorowalne z atestem.	m2		121,9		
24 Kalkulacja indywidualna Lada w rejestracji	mb		2		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
25 KNR 402/516/1 Wymiana grzejnika stalowego 2 płytowego 1600x1200	kpl		1		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem Roboty uzupełniające zgodnie z ustaleniami					
Podsumowanie rozdziału					Razem
Razem 1 Roboty uzupełniające zgodnie z ustaleniami					
Wartość rozdziału netto:					
Podsumowanie kosztorysu					Razem
Razem					
Wartość kosztorysu netto:					

Tabela elementów scalonych

1 Roboty uzupełniające zgodnie z ustaleniami

Nazwa elementu	Wartość z narzutami
1.1 Roboty uzupełniające zgodnie z ustaleniami	
Suma elementów rozdziału	
Razem Roboty uzupełniające zgodnie z ustaleniami:	
Razem wartość rozdziału netto:	

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału	Wartość rozdziału	Dodatki	Wartość rozdziału netto
1 Roboty uzupełniające zgodnie z ustaleniami			
Suma:			
Razem wartość kosztorysu:			