
KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Pododdział ortopedii
ADRES INWESTYCJI : Brzesko
INWESTOR : Samodzielny publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ADRES INWESTORA : Brzesko
BRANZA : Roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : E. Janczur
DATA OPRACOWANIA : 5 kwiecień 2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Ortopedia w Brzesku					
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1.1		POSADZKI			
1	KNR 4-01 d.1. 0811-07 1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 21.30+60.40+11.20+9.40+5.10	m ²		
			m ²	107.40	
				RAZEM	107.40
2	KNR 4-01 d.1. 0818-05 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 19.50+19.00+35.00+13.30+14.60+8.70+12.20+14.40	m ²		
			m ²	136.70	
				RAZEM	136.70
3	KNR 4-01 d.1. 0212-01 1	Skucie podłoża betonowego gr. 3 cm (107.40+136.70)*0.03	m ³		
			m ³	7.32	
				RAZEM	7.32
4	NNRNKB d.1. 202 1130-02 1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 244.10	m ²		
			m ²	244.10	
				RAZEM	244.10
5	NNRNKB d.1. 202 1130-03 1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 25 244.10	m ²		
			m ²	244.10	
				RAZEM	244.10
6	KNR 2-02 d.1. 1106-07 1	Dopłata za zbrojenie siatką stalową 244.10	m ²		
			m ²	244.10	
				RAZEM	244.10
7	KNR 2-02 d.1. 1112-05 1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW homogmiczna Tarkett lub równoważna z wyobleniem na ścianę na wysokość 10 cm (39.30+35.00+13.30+10.40+8.70+12.20+14.40+62.80+21.30)*1.20	m ²		
			m ²	260.88	
				RAZEM	260.88
8	KNR 2-02 d.1. 1112-09 1	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 260.88	m ²		
			m ²	260.88	
				RAZEM	260.88
9	KNR 2-02 d.1. 0602-09 1	Gruntownie pod izolacje przeciwwilgociowe powłokowe systemowe poziome - Lastogum lub równoważne 3.70+1.50+7.30+5.60+5.10	m ²		
			m ²	23.20	
				RAZEM	23.20
10	KNR 2-02 d.1. 0602-10 1	Izolacje przeciwwilgociowe poziome systemowe wraz z zabezpieczeniem narożników 23.20	m ²		
			m ²	23.20	
				RAZEM	23.20
11	KNR 2-02 d.1. 1118-09 1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm, antypoślizgowe układane na klej metodą kombinowaną z fugą wodoodporną, mineralną elastyczną 23.20	m ²		
			m ²	23.20	
				RAZEM	23.20
1.2		SUFITY			
12	KNNR 7 d.1. 0502-03 2 z.o.3.4.	Sufity panelowe z blach stalowych powlekanych - demontaż 62.80	m ²		
			m ²	62.80	
				RAZEM	62.80
13	KNR 4-01 d.1. 1202-09 2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 39.30+35.00+13.300+3.70+10.40+1.50+7.30+5.10+5.60+8.70+12.20+21.30+14.40	m ²		
			m ²	177.80	
				RAZEM	177.80
14	KNR 2-02 d.1. 1505-02 2 analogia	Gruntowanie pod gładzie gipsowe sufitu 177.80	m ²		
			m ²	177.80	
				RAZEM	177.80

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-02 d.1. 0815-06 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		177.80	m ²	177.80	
				RAZEM	177.80
16	KNR 2-02 d.1. 1505-02 2 analogia	Gruntowanie sufitu pod malowanie	m ²		
		177.80	m ²	177.80	
				RAZEM	177.80
17	KNR 2-02 d.1. 1505-03 2	Dwukrotne malowanie farbą bakteriobijącą	m ²		
		177.80	m ²	177.80	
				RAZEM	177.80
18	NNRNKB d.1. 202 2702-01 2	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych higienicznych szczelnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm z niewidocznym mocowaniem	m ²		
		62.80	m ²	62.80	
				RAZEM	62.80
1.3		STOLARKA			
19	KNR 4-01 d.1. 0354-07 3	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		17.00	szt.	17.00	
				RAZEM	17.00
20	KNNR 7 d.1. 0505-01 3 z.o.3.4.	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych z drzwiami - powierzchnia do 7 m ² - demontaż	m ²		
		1.50*2.00	m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
21	KNR-W 2-02 d.1. 1040-05 3	Ścianki aluminiowe z drzwiami - szklenie bezpieczne, dolny panel nieprzezierny,	m ²		
		1.50*2.00	m ²	3.00	
		4.00*3.00	m ²	12.00	
				RAZEM	15.00
22	KNR-W 2-02 d.1. 1025-01 3	Ościeżnice wraz z opaskami, ościeżnice na głębokość otworów drzwiowych	szt.		
		4+10	szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
23	KNR 2-02 d.1. 1017-02 3	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone w okleinie drewnopodobnej z samozamykaczem, zabezpieczone do wys. 1,10 m antyuderzeniowo, z kratką wentylacyjną, zamkiem sanitarnym	m ²		
		1.10*2.00*4+0.90*2.00*10	m ²	26.80	
				RAZEM	26.80
24	kalk. własna d.1. 3	Dostawa i montaż nakładek na parapety	m		
		1.80*20+2.50*4	m	46.00	
				RAZEM	46.00
25	kalk. własna d.1. 3	Montaż- przyklejenie folii Silver 40 na oknach	m ²		
		(1.80*20+2.50*4)*1.80	m ²	82.80	
				RAZEM	82.80
26	kalk. własna d.1. 3	Dostawa i montaż żaluzji pionowych - nadających się do dezynfekcji	m ²		
		82.80	m ²	82.80	
				RAZEM	82.80
1.4		DYLATACJE			
27	kalk. własna d.1. 4	Wykonanie dylatacji w zakresie: - usunięcie elementów palnych - oczyszczenie dylatacji - wypełnienie wełną mineralną gr. 10 cm na głębokość 15 cm - zabezpieczenie od strony wewnętrznej i zewnętrznej dylatacji preparatami ognioochronnymi CP106S lub równoważnym na gr. 2 mm - od strony zewnętrznej oczyszczenie naroży i zagruntowanie gruntem budowlanym	m		
		2.20*2*6+2.50*12	m	56.40	
				RAZEM	56.40

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	d.1. kalk. własna	Dostawa i montaż dylatacji systemowych poziomych GFRD - 100 lub równo- nych	m		
4		2.20*6	m	13.20	
				RAZEM	13.20
29	d.1. kalk. własna	Dostawa i montaż dylatacji systemowych pionowych i sufitowych SMN-100	m		
4		2.20*6+2.50*12	m	43.20	
				RAZEM	43.20
1.5		ŚCIANY			
30	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1. 0819-15		2.00*1.60*2+2.00*1.60+2.00*1.60*2+(5.00+2.60*4)*2.50*2+3.00*2.00*4+5.00* 2.00*2+(4.80+4.40)*2.00*2+2.00*1.60	m ²	177.00	
5				RAZEM	177.00
31	KNR 9-10	Ściany z silikatów grubości warstwy konstrukcyjnej 10 cm wykonane na zaprawie tradycyjnej	m ²		
d.1. 0133-01		2.00*3.00*2	m ²	12.00	
5				RAZEM	12.00
32	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach	m ²		
d.1. 0803-03		12.00*3.00*2	m ²	72.00	
5				RAZEM	72.00
33	KNR 2-02	Obud.kanałów płytami gips.-karton.systemowymi RIE120 na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.55-01	m ²		
d.1. 2004-01		50	m ²	50.00	
5				RAZEM	50.00
34	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1. 0711-02		250	m ²	250.00	
5				RAZEM	250.00
35	KNR 2-02	Gruntowanie podłoża gruntem po izolacje systemowe Lastogum lub równo- ważne	m ²		
d.1. 0603-09		(5.00*2+2.60*4+1.50*2+3.00*4+5.00*2+2.50*2+4.00)*1.60	m ²	87.04	
5		(1.50*2+2.10*2+5.00*2+2.60*4+1.50*2+5.00*2.00+3.00*4+2.50*2+4.80*2+ 4.40*2)*2.00	m ²	152.00	
				RAZEM	239.04
36	KNR 2-02	Izolacje systemowe przeciwwilgoc. pionowe	m ²		
d.1. 0603-09		239.04	m ²	239.04	
5				RAZEM	239.04
37	KNR 2-02	Izolacje systemowe przeciwwilgoc.pionowe - druga warstwa	m ²		
d.1. 0603-10		239.04	m ²	239.04	
5				RAZEM	239.04
38	KNR 2-02	Izolacje szczelin (narożnikó) pionowych taśma uszczelniająca systemową	m		
d.1. 0617-07		2.50*32	m	80.00	
5				RAZEM	80.00
39	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną, z fugą elastyczną wodoodporną	m ²		
d.1. 0829-09		(1.50*2+2.10*2+5.00*2+2.60*4+1.50*2+5.00*2.00+3.00*4+2.50*2+4.80*2+ 4.40*2)*2.00	m ²	152.00	
5				RAZEM	152.00
40	NNRNKB	Osadzenie listew wzmacniających systemowych naroża ścian	m		
d.1. 202 0842-01		32*2.50	m	80.00	
5				RAZEM	80.00
41	KNR 2-02	Wykonanie fartuchów ochronnych z wykładziny homogeniczne Wallgart Tarkett wodoodpornej lub równoważnej	m ²		
d.1. 1514-02		87.04	m ²	87.04	
5 analogia				RAZEM	87.04

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
42	KNR 2-02 d.1. 1514-02 5 analogia	Wykonanie okładziny antuderzeniwej z wykładziny PCV 25.30*1.10*2	m ²		
			m ²	55.66	
				RAZEM	55.66
43	KNR 2-02 d.1. 1506-01 5 analogia	Gruntowanie ścian pod tynk (6.00+3.00)*3.00*2*2+(6.00+5.80)*3.00*2+(5.00+3.00)*3.00*2*2+(5.00*2+4.00)*3.00+(4.80+4.00)*3.00*2+(6.00+3.00)*3.00*2	m ²		
			m ²	423.60	
				RAZEM	423.60
44	KNR 2-02 d.1. 0815-04 5	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 423.60	m ²		
			m ²	423.60	
				RAZEM	423.60
45	KNR 2-02 d.1. 1506-01 5 analogia	Gruntowanie ścian pod malowanie farbami 423.60	m ²		
			m ²	423.60	
				RAZEM	423.60
46	NNRNKB d.1. 202 0842-01 5	Osadzenie listew wzmacniających naroża ścian Promador lub równoważnych 3.00*60	m		
			m	180.00	
				RAZEM	180.00
47	KNR 2-02 d.1. 1506-01 5	Dwukrotne malowanie farbami bakteriobójczymi Biosan lub równoważnych powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich 423.60	m ²		
			m ²	423.60	
				RAZEM	423.60
48	KNR-W 2-02 d.1. 1208-03 5 analogia	Odbojnica montowana na ścianie wraz z pochwytem montowany nad dbojnicą 30.00*2+2.50*10	m		
			m	85.00	
				RAZEM	85.00
1.6		ROBOTY POMOCNICZE			
49	KNR 4-01 d.1. 0333-08 6	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 5.00	szt.		
			szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
50	KNR 4-02 d.1. 0235-06 6	Demontaż umywalki 10.00	kpl.		
			kpl.	10.00	
				RAZEM	10.00
51	KNR 4-02 d.1. 0235-03 6	Demontaż zlewu kuchennego 1.00	kpl.		
			kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
52	KNR 4-02 d.1. 0235-08 6	Demontaż ustępu z miską fajansową 3.00	kpl.		
			kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
53	KNR 4-02 d.1. 0235-01 6	Demontaż pisuaru 2.00	kpl.		
			kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
54	KNR 4-02 d.1. 0235-07 6 analogia	Demontaż brodzika 2.00	kpl.		
			kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
55	KNR 4-02 d.1. 0132-02 6 analogia	Demontaż baterii natryskowej 2.00	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
56	KNR 4-02 d.1. 0132-01 6	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		11.00			
			szt.	11.00	
57	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	0108-09				
6					
		55.63	m ³	55.63	
				RAZEM	11.00
58	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1.	0108-10	Krotność = 19			
6		55.63	m ³	55.63	
				RAZEM	55.63
59	d.1. kalk. własna	Opłata za składowanie na wysypisku	m ³		
6					
		55.63	m ³	55.63	
				RAZEM	55.63
2		INSTALACJE			
60	d.2 kalk. własna	Instalacja elektryczna	m ²		
		244.10	m ²	244.10	
				RAZEM	244.10
61	d.2 kalk. własna	Instalacja przyzywowa	m ²		
		244.10	m ²	244.10	
				RAZEM	244.10
62	d.2 kalk. własna	Instalacja monitoringu	m ²		
		244.10	m ²	244.10	
				RAZEM	244.10
63	d.2 kalk. własna	Instalacja klimatyzacji	m ²		
		244.10	m ²	244.10	
				RAZEM	244.10
64	d.2 kalk. własna	Instalacja wod-kan	m ²		
		244.10	m ²	244.10	
				RAZEM	244.10

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1.1	POSADZKI		
1.2	SUFITY		
1.3	STOLARKA		
1.4	DYLATACJE		
1.5	ŚCIANY		
1.6	ROBOTY POMOCNICZE		
1	ROBOTY BUDOWLANE		
2	INSTALACJE		
	RAZEM netto		
	Podatek VAT		
	Razem brutto							

Słownie:

zł

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Ortopedia w Brzesku							
1			ROBOTY BUDOWLANE				
1.1			POSADZKI				
d.1.1		KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	107.40	.	.
d.1.1		KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	136.70	.	.
d.1.1		KNR 4-01 0212-01	Skucie podłoża betonowego gr. 3 cm	m ³	7.32	.	.
d.1.1		NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	244.10	.	.
d.1.1		NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 25	m ²	244.10	.	.
d.1.1		KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	244.10	.	.
d.1.1		KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW homogmiczna Tarkett lub równoważna z wyobleniem na ścianę na wysokość 10 cm	m ²	260.88	.	.
d.1.1		KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	260.88	.	.
d.1.1		KNR 2-02 0602-09	Gruntownie pod izolacje przeciwwilgoc.powłokowe systemowe poziome - Lastogum lub równoważne	m ²	23.20	.	.
d.1.1		KNR 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgoc poziome sytemowe wraz z zabezpieczeniem narożników	m ²	23.20	.	.
d.1.1		KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm, antypoślizgowe układane na klej metodą kombinowaną z fugą wodoodporną, mineralną elastyczna	m ²	23.20	.	.

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2			SUFITY				
12		KNNR 7 0502-03 z.o.3.4.	Sufity panelowe z blach stalowych powlekanych - demontaz	m ²	62.80		
d.1.2							
13		KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	177.80		
d.1.2							
14	pkt.2.4.8	KNR 2-02 1505-02 analogia	Gruntowanie pod gładzie gipsowe sufitu	m ²	177.80		
d.1.2							
15	pkt.2.4.8	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m ²	177.80		
d.1.2							
16	pkt.2.4.15	KNR 2-02 1505-02 analogia	Gruntowanie sufitu pod malowanie	m ²	177.80		
d.1.2							
17	pkt.2.4.15	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbą bakteribójczej	m ²	177.80		
d.1.2							
18		NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych higienicznych szczelnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm z niewidocznym mocowaniem	m ²	62.80		
d.1.2							

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3			STOLARKA				
19 d.1. 3		KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	17.00		
20 d.1. 3		KNNR 7 0505-01 z.o.3.4.	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2 - demontaż	m ²	3.00		
21 d.1. 3		KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki aluminiowe z drzwiami - szklenie bezpieczne, dolny panel nieprzezierny,	m ²	15.00		
22 d.1. 3		KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice wraz z opaskami, ościeżnice na głębokość otworów drzwiowych	szt.	14.00		
23 d.1. 3		KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone w okleinie drewnopodobnej z samozamykaczem, zabezpieczone do wys. 1,10 m antyuderzeniowo, z kratką wentylacyjną, zamkiem sanitarnym	m ²	26.80		
24 d.1. 3		kalk. własna	Dostawa i montaż nakładek na parapety	m	46.00		
25 d.1. 3		kalk. własna	Montaż- przyklejenie folii Silver 40 na oknach	m ²	82.80		
26 d.1. 3		kalk. własna	Dostawa i montaż żaluzji pionowych - nadających się do dezynfekcji	m ²	82.80		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4			DYLATACJE				
27 d.1. 4		kalk. własna	Wykonanie dylatacji w zakresie; - usunięcie elementów palnych - oczyszczenie dylatacji - wypełnienie wełną mineralną gr. 10 cm na głębokość 15 cm - zabezpieczenie od strony wewnętrznej i zewnętrznej dylatacji preparatami ognioochronnymi CP106S lub równoważnym na gr. 2 mm - od strony zewnętrznej oczyszczenie naroży i zagruntowanie gruntem budowlanym	m	56.40		
28 d.1. 4		kalk. własna	Dostawa i montaż dylatacji systemowych poziomych GFRD - 100 lub równoważnych	m	13.20		
29 d.1. 4		kalk. własna	Dostawa i montaż dylatacji systemowych pionowych i syfitytowych SMN-100	m	43.20		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5			ŚCIANY				
30 d.1. 5		KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	177.00		
31 d.1. 5		KNR 9-10 0133-01	Ściany z silikatów grubości warstwy konstrukcyjnej 10 cm wykonane na zaprawie tradycyjnej	m ²	12.00		
32 d.1. 5		KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach	m ²	72.00		
33 d.1. 5		KNR 2-02 2004-01	Obud.kanałów płytami gips.-karton.systemowymi RIE120 na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.55-01	m ²	50.00		
34 d.1. 5		KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²	250.00		
35 d.1. 5		KNR 2-02 0603-09	Gruntowanie podłoża gruntem po izolacji systemowej Lastogum lub równoważne	m ²	239.04		
36 d.1. 5		KNR 2-02 0603-09	Izolacje systemowe przeciwwilgoc.pionowe	m ²	239.04		
37 d.1. 5		KNR 2-02 0603-10	Izolacje systemowe przeciwwilgoc.pionowe - druga warstwa	m ²	239.04		
38 d.1. 5		KNR 2-02 0617-07	Izolacje szczelin (narożnikó) pionowych taśma uszczelniająca systemową	m	80.00		
39 d.1. 5		KNR 2-02 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną, z fugą elastyczną wodoodporną	m ²	152.00		
40 d.1. 5		NNRNKB 202 0842-01	Osadzenie listew wzmacniających systemowych naroża ścian	m	80.00		
41 d.1. 5		KNR 2-02 1514-02 analogia	Wykonanie fartuchów ochronnych z wykładziny homogenicznej Wallgart Tarkett wodoodpornej lub równoważnej	m ²	87.04		
42 d.1. 5		KNR 2-02 1514-02 analogia	Wykonanie okładziny antuderzeniwej z wykładziny PCV	m ²	55.66		
43 d.1. 5		KNR 2-02 1506-01 analogia	Gruntowanie ścian pod tynk	m ²	423.60		
44 d.1. 5		KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe.dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	423.60		
45 d.1. 5		KNR 2-02 1506-01 analogia	Gruntowanie ścian pod malowanie farbami	m ²	423.60		
46 d.1. 5		NNRNKB 202 0842-01	Osadzenie listew wzmacniających naroża ścian Promador lub równoważnych	m	180.00		
47 d.1. 5		KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami bakteriobójczymi Biosan lub równoważnych powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	423.60		
48 d.1. 5		KNR-W 2-02 1208-03 analogia	Odbojnica montowana na ścianie wraz z pochwytem montowany nad dbojnicą	m	85.00		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6			ROBOTY POMOCNICZE				
49 d.1. 6		KNR 4-01 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	5.00		
50 d.1. 6		KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	10.00		
51 d.1. 6		KNR 4-02 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego	kpl.	1.00		
52 d.1. 6		KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	3.00		
53 d.1. 6		KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.	2.00		
54 d.1. 6		KNR 4-02 0235-07 analogia	Demontaż brodzika	kpl.	2.00		
55 d.1. 6		KNR 4-02 0132-02 analogia	Demontaż baterii natryskowej	szt.	2.00		
56 d.1. 6		KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	11.00		
57 d.1. 6		KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	55.63		
58 d.1. 6		KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 19	m ³	55.63		
59 d.1. 6		kalk. własna	Opłata za składowanie na wysypisku	m ³	55.63		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2			INSTALACJE				
60			Instalacja elektryczna	m ²	244.10		
d.2		kalk. własna					
61			Instalacja przyzywowa	m ²	244.10		
d.2		kalk. własna					
62			Instalacja monitoringu	m ²	244.10		
d.2		kalk. własna					
63			Instalacja klimatyzacji	m ²	244.10		
d.2		kalk. własna					
64			Instalacja wod-kan	m ²	244.10		
d.2		kalk. własna					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

zł